



PROVINCIA DI BRESCIA
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
E DIREZIONALE

I.P.S.S.A.R. "C. DE MEDICI"
IN COMUNE DI GARDONE RIVIERA
OPERE DI COMPLETAMENTO :
SISTEMAZIONE AREE ESTERNE

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

PROGETTO ARCHITETTONICO

TAVOLA

L.P.O.

SCALA 1:200

PRF N.

LISTA PER L'OFFERTA

DATA : DICEMBRE 2016


AGGIORNAM.:

IL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE
E PROGETTISTA ARCHITETTONICO

Dott. Arch. Margherita Colombini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Carlo Lazzaroni

<p>I.P.S.S.A.R. "C.DE MEDICI" IN COMUNE DI GARDONE RIVIERA OPERE DI COMPLETAMENTO:SISTEMAZIONE AREE ESTERNE</p>						
Lista per Offerta						
Rif. Prezzi	Descrizione	Unità Misura	Quantità	Prezzo Unitario In Cifre €	Prezzo Unitario in Lettere €	Importo Parziale in Cifre €
1.M	Taglio di bitumatura eseguito con idonei mezzi meccanici inclusa l'assistenza muraria.	ml	105,50
2.M	Fresatura o scarifica con mezzo meccanico di preesistente pavimentazione bituminosa e della sottostante massiciata o strato di fondazione per uno spessore	m2	50,00
3.M	Scavo di sbancamento a sezione aperta, incluso lo scotico, nel rispetto delle quote e delle sagome descritte nelle tavole di progetto e indicate dalla Direzione Lavori	m3	427,00
4.M	Realizzazione di rivestimento scala di accesso esterna al plesso scolastico , in lato Sud , a partire dal piano seminterrato sino al piano terra, realizzata mediante: - Fornitura e posa in opera di n°23 alzate in marmo Serizzo Diorite,	a corpo	1
5.M	Fornitura e posa in opera di materiale misto naturale di cava per la formazione di rilevati stradali e piazzali in genere, compreso carico, trasporto, scarico, la stesura	m3	341,60
				Totale pagina	
				Totale progressivo	
Autentica Ente Appaltante			Data	L'Impresa		
				



I.P.S.A.R. "C.DE MEDICI" IN COMUNE DI GARDONE RIVIERA
OPERE DI COMPLETAMENTO:SISTEMAZIONE AREE ESTERNE

Lista per Offerta

Pagina 2

Rif. Prezzi	Descrizione	Unità Misura	Quantità	Prezzo Unitario in Cifre €	Prezzo Unitario in Lettere €	Importo Parziale in Cifre €
a Riportare						
6.M	Fornitura e posa in opera di sottofondo stabilizzato in materiale ghiaioso misto a sabbia di adatta granulometria con pezzatura media di 40-70 mm steso e rullato....	m2	700,00
7.M	Movimentazione di terreno nell'ambito del cantiere per la formazione di scarpate e modellazione delle superfici in genere a formare aree verdi eseguito con idonei mezzi meccanici e manualmente per la finitura di dettanti	m3	100,00
8.M	Formazione di massetto continuo in calcestruzzo dello spessore medio di 12 cm con impasto a 2,50 q.li di cemento R 325 su massicciate e/o vespai in pietrame, questi	m2	435,00
9.M	Fornitura e posa in opera e collegamento elettrico di corpo illuminazione esterno da incasso nella parete del vialetto di accesso tipo Thorn VIA C2 26W o similari	cad	28
10.M	Realizzazione di punto luce deviato 1P - posa incasso. Il punto è costituito, escluso il corpo illuminante, dal seguente materiale:	cad	28

Totale pagina

Totale progressivo

Autentica Ente Appaltante

Data

L'Impresa




I.P.S.A.R. "C.DE MEDICI" IN COMUNE DI GARDONE RIVIERA
OPERE DI COMPLETAMENTO:SISTEMAZIONE AREE ESTERNE

Lista per Offerta

Pagina 3

Rif. Prezzi	Descrizione	Unità Misura	Quantità	Prezzo Unitario in Cifre €	Prezzo Unitario in Lettere €	Importo Parziale in Cifre €
a Riportare						
11.M	Fornitura e posa di Cupressus sempervirens (cipresso nero) h. 3.00/3.50 mt. , con dimora ,compreso trasporto , l'esecuzione dello scavo ed il reinterro, nonché	cad	2
12.M	Rimozione di pavimentazione di autobloccante esistente (piazzola esistente in lato Nord/Ovest e futuro ingresso pedonale secondario) comprensivo di eventuale caldana	m2	70,00
13.M	Messa in quota, mediante soprizzo o abbassamento di pozzetti in cls, chiusini o bocche forate esistenti, a seguito di modifica delle quote stradali, compresa la	cad	20
14.M	Preparazione del piano di posa della pavimentazione mediante scarifica meccanica, fino all'altezza massima di cm. 10, compreso livellamento e formazioni pendenze, fino	m2	100,00
15.M	Fornitura e posa di cordoli in conglomerato di cemento sez. 12/15*25, posati su sottofondo in cls, questo e rinfianchi in calcestruzzo compresi nel prezzo , così come per lo scavo e tutto quanto necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte	ml	240,00
Totale pagina					
Totale progressivo					



Autentica Ente Appaltante

Data

L'Impresa

I.P.S.A.R. "C.DE MEDICI" IN COMUNE DI GARDONE RIVIERA
OPERE DI COMPLETAMENTO:SISTEMAZIONE AREE ESTERNE

Lista per Offerta

Pagina 4

Rif. Prezzi	Descrizione	Unità Misura	Quantità	Prezzo Unitario in Cifre €	Prezzo Unitario in Lettere €	Importo Parziale in Cifre €
a Riportare						
16.M	Realizzazione di binder costituito da 5 cm. compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetto pezzatura fino a 20 mm.	m2	700,00
17.M	Pulizia del piano di posa di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del	m2	700,00
18.M	Realizzazione di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm compreso stesa e.	m2	700,00
19.M	Fornitura e posa, comprensiva di assistenza, di chiusura orizzontale del cavedio perimetrale esterno dell'edificio , realizzato con lamiera cieca mandorliata della	ml	135,00
20.M	Fornitura e posa di telo in PVC , da posizionarsi sulla base del sottofondo pavimentazione della porzione di ingresso lato Nord fronte gradoni .	a corpo	1
Totale pagina					
Totale progressivo					

Autentica Ente Appaltante





Data

L'Impresa

I.P.S.S.A.R. "C.DE MEDICI" IN COMUNE DI GARDONE RIVIERA
OPERE DI COMPLETAMENTO:SISTEMAZIONE AREE ESTERNE

Lista per Offerta

Rif. Prezzi	Descrizione	Unità Misura	Quantità	Prezzo Unitario in Cifre €	Prezzo Unitario in Lettere €	Importo Parziale in Cifre €
a Riportare						
21.M	Fornitura e posa di barriera parapetto h m 1,00, resistente alla spinta di 200kg/mq (CERTIFICATA); in tubolare e lamiera cieca avvitata alle piantane, compreso	a corpo	1
22.M	Fornitura e posa di barriera parapetto h100 cm resistente alla spinta di 200kg/mq (CERTIFICATA), da posizionarsi in randa per scala esterna edificio collegamento	a corpo	1
23.M	Realizzazione di sottofondo di pavimenti, costituito da caldana dello spessore di cm. 7/8 circa, con formazione del piano di posa , tirato a fratazzo lungo, con impasto a 300	m2	532,00
24.M	Realizzazione di sottofondo di pavimenti, costituito da caldana dello spessore di cm. 4 circa, con formazione del piano di posa , tirato a fratazzo lungo, con impasto a 300 kg	m2	165,50
25.M	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione (incluso il risvolto della guaina sulla superficie verticale delle murature) mediante stesura di due mani a spatola o a	m2	165,50
26.M	Fornitura e posa , compreso l'assistenza necessaria per dare l'opera eseguita a regola d'arte, di pavimentazione di piastelle in granito dionrie fiammato/spazzolato della	m2	697,50
Totale pagina					
Totale progressivo					


Autentica Ente Appaltante




Data
L'Impresa

I.P.S.A.R. "C.DE MEDICI" IN COMUNE DI GARDONE RIVIERA
OPERE DI COMPLETAMENTO-SISTEMAZIONE AREE ESTERNE

Lista per Offerta

Pagina 6

Rif. Prezzi	Descrizione	Unità Misura	Quantità	Prezzo Unitario in Cifre €	Prezzo Unitario in Lettere €	Importo Parziale in Cifre €
a Riportare						
27.M	Realizzazione di scala di accesso esterna al plesso scolastico , in lato Nord , a partire dal piano dal piano terra sino alla quota di calpestio della scala di sicurezza, realizzata	a corpo	1
28.M	Realizzazione di scala di accesso esterna al plesso scolastico , in lato Nord/Ovet , a partire dal piano di calpestio della scala di sicurezza sino alla piazzola di accesso	a corpo	1
29.M	Realizzazione di alcuni gradini e muretti contenimento in c.a. realizzati con impasto 3,00 q.li di cemento R325 , per poter accedere dal marciapiede perimetrale in lato Est	a corpo	1
30.M	Fornitura e posa in opera di chiusini ,caditoie stradali e canalette in ghisa lamellare perlitica a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 e classe D400	kg	400,00
31.M	Fornitura e posa di anelli di prolunga per pozzetti di cemento prefabbricato, compreso collegamento al pozzetto esistente e sua stuccatura nonchè predisposizione di quota.	cad	10
32.M	Realizzazione di muratura di tamponamento, fronte interno, della scala di accesso alla scuola in lato Sud.	ml	12,00
Totale pagina			
Totale progressivo			
Autentica Enté Appaltante			Data	L'Impresa		
				



Lista per Offerta

Pagina 7

Rif. Prezzi	Descrizione	Unità Misura	Quantità	Prezzo Unitario in Lire €	Prezzo Unitario in Lire €	Importo Parziale in Lire €
a Riportare						
33.M	Fornitura e posa di struttura portante di giardino verticale, per formazione di quinta vegetale ingresso lato nord (ad uso mitigazione ambientale e parapetto	m2	30,00
34.M	Fornitura e posa di elementi carpenteria metallica in acciaio zincato a caldo per completamento di scala di sicurezza in lato Nord , incluso piastre, bulloni e dadi per ...	a corpo	1
35.M	Fornitura e posa in opera di canaletta in cls prefabbricata per la raccolta delle acque, con griglia di copertura in ghisa a grafite sferoidale rispondente alle norme UNI ISO ...	ml	5,00
36.M	Realizzazione di sottofondo alleggerito mediante fornitura e posa in opera di sottofondo di pavimenti con formazione del piano di posa realizzato con calcestruzzo cellulare	mq	230,50
37.M	Lievo di cipressi danneggiati,eseguito con mezzi meccanici per il ridimensionamento del tronco e rami, trivellazione del ceppo e sradicamento della base e proprio apparato	cad	2
38.M	Fornitura,stesa e modellazione di terreno da coltivo,proveniente da strato di coltura attivo,privo di radici, ciottoli,cocci, con argilla inferiore al 50% certificabile con analisi	m3	50,00


Totale pagina

Totale progressivo

Autentica Ente Appaltante

Data

L'Impresa



I.P.S.S.A.R. "C. DE MEDICI" IN GARDONE RIVIERA (Bs)
OPERE DI COMPLETAMENTO: SISTEMAZIONE AREE ESTERNE

Prezzo in Lettere - Euro		Prezzo in Cifre - €	
I - IMPORTO A BASE D'ASTA		CENTOSETTANTADUEMILA/00	172.000,00

OFFERTA ECONOMICA

(Prezzo in Lettere)		(Totale in Cifre)	
1 - IMPORTO OFFERTO A MISURA
2 - IMPORTO OFFERTO A CORPO
A - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA (1+2)
RIBASSO % DELL'OFFERTA SULLA BASE D'ASTA $\frac{(I-A)}{I}$	(Percentuale in Lettere)	(Percentuale in Cifre)
B - ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	CINQUEMILA/00	5.000,00
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE (A+B)

INCIDENZA COSTI DI SICUREZZA AZIENDALI

COSTI DI SICUREZZA PROPRI DELL'OFFERENTE IN CIFRA ASSOLUTA
COSTI DI SICUREZZA PROPRI DELL'OFFERENTE IN PERCENTUALE SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA (A)	(Percentuale in Lettere)	(Percentuale in Cifre)

DATA

.....

AUTENTICA ENTE APPALTANTE

L'IMPRESA

.....

