OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO FORNITORE cig 75138766A0

FAQ 3

DOMANDA 1

Il Capitolato speciale d'appalto all'art 70 recita *"Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte e dovrà essere approvvigionato da impianti ubicati di norma ad una distanza massima di 70 km misurati dai luoghi di impiego*". In merito si chiede:

a) La distanza da considerare è intesa quale distanza di percorrenza calcolata su strada transitabile da mezzi pesanti o come distanza radiale?

b) Verrà quindi escluso il concorrente che non ha a disposizione un impianto di produzione entro i 70 km sopra menzionati, nonché di cui all'art 70 del CsA ?

RISPOSTA

a) la distanza massima di 70 km è da intendersi misurata lungo il minimo percorso stradale percorribile da mezzi pesanti tra l'impianto di produzione e il luogo di utilizzo

b) il rispetto della previsione dell'art. 70 del csa è una prescrizione imprescindibile da evidenziare nella relazione anche tramite dimostrazione grafica.

DOMANDA 2

a) Per il calcolo della PMG (produzione minima giornaliera) c'è un massimo di ore lavorative giornaliere da considerare per l'utilizzo del personale, impianti di produzione ed automezzi ?

b) E' possibile, per il calcolo della PMG ed avendo la disponibilità di uomini e mezzi, operare con più squadre per ogni cantiere operativo gestibile contemporaneamente?

RISPOSTA

a) la Produzione Minima Giornaliera offerta in gara deve essere riferita al turno lavorativo normale di 8 ore in modo da consentire la confrontabilità tra le diverse offerte.

b) si è possibile operare con più squadre

Brescia, 27 luglio 2018

Il Funzionario
della C.U.C. Area Vasta Brescia
Sede principale

Dott.ssa Michela Pierani