

# ALLEGATO "C"

**Comune di BRESCIA**  
Provincia di BS

## STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** OPERE DI COMPLETAMENTO AULA MAGNA - ISTITUTO MANTEGNA

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI BRESCIA.

**CANTIERE:** VIA FURA N. 96 , BRESCIA (BS)

BRESCIA, 18/12/2017

### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Arch. Anselmi Paolo)

*per presa visione*

### IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(Direttore del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale della Provincia di Brescia  
Mazzoli dr. ing. Giovan Maria )

### **Arch. Anselmi Paolo**

Via Tosio n. 38  
25121 Brescia (BS)  
Tel.: 3208226568  
E-Mail: arch.paolo.anselmi@gmail.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 01	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: d) modulo di altezza pari a 2000 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a striscie alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo del materiale per un mese delimitazione aree	1,00	30,00			30,00		
	SOMMANO mesi					30,00	4,00	120,00
2 2	Delimitazione di zone di lavoro e/o percorsi , realizzate con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bianco/ rosso sostenuto da appositi paletti di sostegno in materiale plastico completi di base . Percorsi da area cantiere e area deposito etc. delimitazione aree					1,00		
	SOMMANO mesi					1,00	300,00	300,00
3 3	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non e' presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le super_ci interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al _ne di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu' volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogru' per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							420,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							420,00
	organizzazione del cantiere anche al _ne di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione noleggio bagno chimico				3,000	3,00		
	<b>SOMMANO mesi</b>					3,00	289,00	867,00
4 4	impianto elettrico e di terra a norma . Valutato per tutta la durata dei lavori Impianto elettrico di cantiere					1,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					1,00	600,00	600,00
5 5	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a _ne lavori, per anno o frazione di anno a) per altezze _no a 3,6 m trabattello mobile					2,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					2,00	400,00	800,00
6 06	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388 e s.m.i presidio medico					1,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					1,00	13,00	13,00
7 7	Delimitazione e sigillatura delle are confinati con i luoghi di lavoro esterni al cantiere realizzata con teli in polipropilene di adeguato spessore e consistenza che impedisca la fuori uscita della polvere o di qualsiasi altro materiale derivante dalle lavorazioni verso aree esterne la cantiere.					1,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					1,00	300,00	300,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							3'000,00
	<b>T O T A L E euro</b>							3'000,00
	BRESCIA, 18/12/2017							
	<b>Il Tecnico</b>							
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							