

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

COMUNE DI FILAGO
Provincia di Bergamo
COMITENTE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FILAGO

PROGETTO
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
DELLA LOCALITA' DI MARNE

PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

ARCHIVIO FILE
ARCHIVIO DISEGNI
SCALA DISEGNO: 1:100 - 1:50
A018_360

TAVOLA
PROGETTO
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

DATA
GENNAIO 2019

AGGIORNAMENTI	OGGETTO
DATA	

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
PROGETTO DEL+ESECUTIVO
ARCH. LUCA ZAMBELLI
ARCH. SILVIA M. VAVASSORI
Studio Lab02
via S. Maria 100 - 20121 Milano (Italy)
tel. 02 58 58 58 58 - fax 02 58 58 58 58
www.studiolab02.it

PROGETTO ELETTRICO
PROGETTO RISCALDAMENTO
CALCOLI STRUTTURALI
PROGETTO ACUSTICO
PROGETTO SICUREZZA
49/98 FASE PROGETT.
COLLABORATORI











FOTO INSERIMENTO - VISTA INTERNA



FOTO INSERIMENTO - VISTA ESTERNA



SEZIONE PROSPETTICA




fissaggio borchia in acciaio inox

schema fissaggio borchie

FISSAGGIO BORCHIE:
una volta fissate le borchie, allentare le alette divisorie mediante gli appositi dadi e poggiare le lastre all'interno dello stesso. Le staffe inferiori sono portanti mentre quelle superiori bloccano la lapide di marmo tramite le alette. Posizionare la borchia nell'apposita barra filettata e stringere il tutto (figura B)


LASTRA MARMO E BORCHIE



lastra marmo bianco carrara o biancone *
sp. 2 cm
borchia in acciaio inox *

* da sottoporre alla scelta della DL


OSSARI PREFABBRICATI: prescrizioni e dettagli tecnici



OSSARI PREFABBRICATI TIPO OS40 BLOCCO 6 FORI

CARATTERISTICHE MATERIALE	
CALCESTRUZZO	Classe C28/35
RETE ELETROSALDATA	Acciaio B450C
ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA	Acciaio B450C
CALCESTRUZZO FIBROREINFORZATO	Classe C28/35
CARATTERISTICHE MANUFATTO	
DIMENSIONI INGIOMBO	ml. 0.80X1.30X0.30
VOLUME INGIOMBO	ml. 1.080
VOLUME REALE	ml. 0.430
PESO	kg. 1085

Produzione in " Serie dichiarata" (D.M. 14.01.2006)
Conformi all'art. 76 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285
Regolamento di Polizia Mortuaria
In ottemperanza circolare n. 24 del 24.06.1993 del Ministero della Sanità



OSSARI PREFABBRICATI TIPO OS40 BLOCCO 4 FORI

CARATTERISTICHE MATERIALE	
CALCESTRUZZO	Classe C28/35
RETE ELETROSALDATA	Acciaio B450C
ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA	Acciaio B450C
CALCESTRUZZO FIBROREINFORZATO	Classe C28/35
CARATTERISTICHE MANUFATTO	
DIMENSIONI INGIOMBO	ml. 0.80X0.90X0.30
VOLUME INGIOMBO	ml. 0.720
VOLUME REALE	ml. 0.285
PESO	kg. 721

Produzione in " Serie dichiarata" (D.M. 14.01.2006)
Conformi all'art. 76 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285
Regolamento di Polizia Mortuaria
In ottemperanza circolare n. 24 del 24.06.1993 del Ministero della Sanità