

ALLEGATO "2"

Provincia di BS

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: SP BS 345 _DELLE TRE VALLI_ _ INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 12+250 SUL FIUME MELLA NEL COMUNE DI SAREZZO FRAZIONE PONTE ZANANO _ CUP H97H19002110003.

COMMITTENTE: Provincia di Brescia.

CANTIERE: SP BS 345, SAREZZO (BS)

CREMONA, 20/08/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Salvadori Roberto)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia Davini Riccardo)

Ing. Salvadori Roberto
via Colletta,1
26100 Cremona (CR)
Tel.: 0372805400 - Fax: 0372805400
E-Mail: r.salvadori@centropadanesrl.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| | SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) | | | | | | | |
| 1 / 1 SIC.004.002. 001.2.a | SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, inte ... e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI CANTIERE STRADALE | | | | | 7,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 7,00 | 27,12 | 189,84 |
| 2 / 2 SIC.004.002. 001.2.b | SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, inte ... efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER OGNI MESE IN PIÙ™ O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI CANTIERE STRADALE *(par.ug.=5*2) | 10,00 | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 5,75 | 57,50 |
| 3 / 3 SIC.004.002. 005.2.a | SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, intera ... e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI CANTIERE STRADALE | | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 25,86 | 310,32 |
| 4 / 4 SIC.004.002. 005.2.b | SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, intera ... efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ™ O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI CANTIERE STRADALE *(par.ug.=12*2) | 24,00 | | | | 24,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 24,00 | 5,48 | 131,52 |
| 5 / 5 F01.031.030. a | Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 90 x 135 cm | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 689,18 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|----------------------------------|---|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 689,18 |
| 6 / 6 SIC.004.002. 010.2.a | Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2,00*3) | 6,00 | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO Cadauno | | | | | 6,00 | 7,33 | 43,98 |
| | PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIEScatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella p ... za; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI CANTIERE STRADALE *(par.ug.=,25*4) | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 1,00 | 71,98 | 71,98 |
| 7 / 7 SIC.004.002. 010.2.b | PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIEScatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella p ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÅ™ O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI CANTIERE STRADALE *(par.ug.=,25*4*2) | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 2,00 | 15,26 | 30,52 |
| | CONI IN GOMMA A strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zo ... osto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - CONO ALTEZZA CM 50 Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI CANTIERE STRADALE *(par.ug.=20*6) | 120,00 | | | | 120,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 120,00 | 0,35 | 42,00 |
| 9 / 9 SIC.004.003. 005 | DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati ... cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI CANTIERE STRADALE *(par.ug.=30*60) | 1800,00 | | | | 1'800,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1'800,00 | 0,40 | 720,00 |
| | SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 1'597,66 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|----------------------------------|--|---------------------|--------|-------|--------|----------|---------------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 1'597,66 |
| 10 / 10 SIC.004.003. 015 | SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... i. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI CANTIERE STRADALE *(par.ug.=20*60) | 1200,00 | | | | 1'200,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1'200,00 | 0,25 | 300,00 |
| | SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) | | | | | | | |
| 11 / 11 SIC.004.004. 001 | LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED Di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata de Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI CANTIERE STRADALE *(par.ug.=15*60) | 900,00 | | | | 900,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 900,00 | 0,85 | 765,00 |
| 12 / 12 1U.04.120.05 30 | Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o pedonale interferente con le attività di cantiere, da utilizzare qualora n ... e nel Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori. Per m² di pavimentazione stradale. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 2 - SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA GIALLA movieri | | | | | 700,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 700,00 | 0,15 | 105,00 |
| 13 / 13 SIC.004.001. 001.a | SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversal ... dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 2 - SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA GIALLA CANTIERE STRADALE fase 1-5 *(lung.=7,5+22,5+90+22,5+7,5+22,5+63+22,5+7,5) CANTIERE STRADALE fase 6 *(lung.=22,5+87+22,5+22,5+87+22,5) | | 265,50 | | | 265,50 | | |
| | | | 264,00 | | | 264,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 529,50 | 0,38 | 201,21 |
| 14 / 14 SIC.004.001. 005.a | CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA Compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risul ... mpiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare effettivamente cancellato. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 2 - SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 2'968,87 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|------------------------------------|---|---------------------|--------|-------|--------|----------|---------------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 2'968,87 |
| | GIALLA CANTIERE STRADALE fase 1-5 *(lung.=7,5+22,5+90+22,5+7,5+22,5+63+22,5+7,5) CANTIERE STRADALE fase 6 *(lung.=22,5+87+22,5+22,5+87+22,5) | | 265,50 | | | 265,50 | | |
| | | | 264,00 | | | 264,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 529,50 | 1,80 | 953,10 |
| 15 / 15 SIC.004.002. 015.1.a | SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDOIn materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti ... i per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140 Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 2 - SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA GIALLA SEGNALETICA CANTIERE | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 24,23 | 48,46 |
| 16 / 16 SIC.004.002. 020 | TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 2 - SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA GIALLA CARTELLO DI CANTIERE | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 21,69 | 21,69 |
| 17 / 17 F01.001.005 | Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l compreso riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei lavori. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 4 - SERBATOI ESTERNI - CONTENITORI PER ACQUA CANTIERE STRADALE | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 515,00 | 515,00 |
| 18 / 18 SIC.001.002. 001 | PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON TRAVERSINE IN LEGNO Costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm5. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI BASAMENTO UFFICIO | | 5,10 | 2,400 | | 12,24 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 12,24 | 95,60 | 1'170,14 |
| 19 / 19 SIC.001.002. 015.a | UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito ... e del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI UFFICIO | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 284,40 | 284,40 |
| 20 / 20 SIC.001.002. 015.b | UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito ... del | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 5'961,66 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|--------------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 5'961,66 |
| 21 / 21 SIC.001.002. 020.a | piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI UFFICIO | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 113,20 | 226,40 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 21 / 21 SIC.001.002. 020.a | SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio cost ... ico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI UFFICIO | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 277,70 | 277,70 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 22 / 22 SIC.001.002. 020.b | SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio cost ... e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÀ™ O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI UFFICIO | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 18,83 | 37,66 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 23 / 23 SIC.001.002. 025.a | BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Il ... ganizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI WC CHIMICO LAVORATORI WC CHIMICO FORNITORI | | | | | 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 289,00 | 578,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 24 / 24 SIC.001.002. 025.b | BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Il ... zzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÀ™ O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI WC CHIMICO LAVORATORI WC CHIMICO FORNITORI | | | | | 2,00 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 70,30 | 281,20 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 25 / 25 SIC.001.002. 030.2.a | BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acci ... la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI DEPOSITO DI CANTIERE | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 1,00 | | 7'362,62 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------------------|---|------------|---------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 1,00 | | 7'362,62 |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 128,00 | 128,00 |
| 26 / 26 SIC.001.002. 030.2.b | BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acci ... sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIÙ™ O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 5 - BARACCAMENTI DEPOSITO DI CANTIERE | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 27,00 | 54,00 |
| 27 / 27 SIC.001.003. 010.a | RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idone ... er dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO RECINZIONI AREA BARACCHE RECINZIONI su PONTE fase 1-5 *(lung.=6+63+6+6+63+6) RECINZIONI su PONTE fase 6 *(lung.=6+63+6+63+6) | | 54,99 150,00 138,00 | | 2,000 2,000 2,000 | 109,98 300,00 276,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 685,98 | 5,20 | 3'567,10 |
| 28 / 28 SIC.001.003. 010.b | RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idone ... dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO RECINZIONI AREA BARACCHE RECINZIONI su PONTE fase 1-5 *(lung.=6+63+6+6+63+6) | | 54,99 150,00 | | 2,000 2,000 | 109,98 300,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 409,98 | 0,58 | 237,79 |
| 29 / 29 SIC.001.003. 015.1.a | ACCESSO CARRABILE Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idone ... er dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO ACCESSI AL CANTIERE | 1,00 | 3,00 | | 2,000 | 6,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 6,00 | 5,50 | 33,00 |
| 30 / 30 SIC.001.003. 015.1.b | ACCESSO CARRABILE Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idone ... dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO ACCESSI AL CANTIERE | 2,00 | 3,00 | | 2,000 | 12,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 12,00 | 0,62 | 7,44 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 11'389,95 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 11'389,95 |
| 31 / 31 NC.10.350.0 010.a | Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e ... esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 8 - PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI FASE LAVORI INTRADOSSO PONTE - ZONA PISTA CICLABILE TESTATA 1 TESTATA 2 SOMMANO m² | | 15,00 15,00 | | 4,000 4,000 | 60,00 60,00 120,00 | 8,42 | 1'010,40 |
| 32 / 32 NC.10.350.0 035.a | Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti ... atori e pubblica:- altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 8 - PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI FASE LAVORI INTRADOSSO PONTE - ZONA PISTA CICLABILE TESTATA 1 TESTATA 2 SOMMANO m | | 15,00 15,00 | | | 15,00 15,00 30,00 | 6,48 | 194,40 |
| 33 / 33 NC.10.350.0 040.a | Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 8 - PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI FASE LAVORI INTRADOSSO PONTE - ZONA PISTA CICLABILE TESTATA 1 TESTATA 2 PARTE CENTRALE SOTTO IMPALCATO SOMMANO m² | 2,00 2,00 2,00 | 15,00 15,00 17,00 | 1,200 1,200 11,000 | | 36,00 36,00 374,00 446,00 | 5,42 | 2'417,32 |
| 34 / 34 NP-BS | Piattaforma rovescia per lavorazioni campate centrali sopra fiume Mella. Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC SbCat 11 - APPRESTAMENTI PARTICOLARI PREVISTI DAL CEL NEL PSC Piattaforma rovescia come da indicazioni del progettista (6 gg) SOMMANO a corpo SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Cat 2) | | | | | 1,00 1,00 | 6'000,00 | 6'000,00 |
| 35 / 35 F01.082.005. b | Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a categoria): in filo continuo puntinato in pvc Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SbCat 12 - D.P.I. (resi necessari per la presenza di interferenze tra le diverse lavorazioni) DPI SOMMANO paio | | | | | 10,00 10,00 | 0,62 | 6,20 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 21'018,27 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|------------------------------|---|---------------------|-------|-------|--------|----------------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 21'018,27 |
| 36 / 36 F01.067.005. a | Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo di utilizzo mensile: senza fori di ventilazione Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SbCat 12 - D.P.I. (resi necessari per la presenza di interferenze tra le diverse lavorazioni) DPI *(par.ug.=3*10) SOMMANO Cadauno | 30,00 | | | | 30,00 30,00 | 0,58 | 17,40 |
| 37 / 37 F01.073.005 | Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in policarbonato, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV. Adatto per visitatori; costo di utilizzo mensile Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SbCat 12 - D.P.I. (resi necessari per la presenza di interferenze tra le diverse lavorazioni) DPI *(par.ug.=3*10) SOMMANO Cadauno | 30,00 | | | | 30,00 30,00 | 0,44 | 13,20 |
| 38 / 38 F01.088.030. a | Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN ... omparsa ed elastico di protezione, chiusura con doppia zip fino a tutto il collo con pattina e bottoni, polsini elastici Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SbCat 12 - D.P.I. (resi necessari per la presenza di interferenze tra le diverse lavorazioni) DPI *(par.ug.=5*3) SOMMANO Cadauno | 15,00 | | | | 15,00 15,00 | 12,61 | 189,15 |
| 39 / 39 F01.088.045. a | Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN ... con bottone, due tasconi laterali a soffietto chiusi con pattina e velcro elastico posteriore in vita e doppie cuciture Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SbCat 12 - D.P.I. (resi necessari per la presenza di interferenze tra le diverse lavorazioni) DPI *(par.ug.=3*10) SOMMANO Cadauno | 30,00 | | | | 30,00 30,00 | 3,31 | 99,30 |
| 40 / 40 F01.085.005. b | Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antif ... co, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile: alta Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SbCat 12 - D.P.I. (resi necessari per la presenza di interferenze tra le diverse lavorazioni) DPI *(par.ug.=3*5) SOMMANO paio | 15,00 | | | | 15,00 15,00 | 7,71 | 115,65 |
| 41 / 41 F01.076.015 | Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 210 g, idonea per ambienti rumorosi, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 21'452,97 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 21'452,97 |
| | semplificata del rumore (SRN) pari a 31 dB; costo di utilizzo mensile Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SbCat 12 - D.P.I. (resi necessari per la presenza di interferenze tra le diverse lavorazioni) DPI *(par.ug.=3*10) | 30,00 | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO Cadauno | | | | | 30,00 | 1,84 | 55,20 |
| | SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) | | | | | | | |
| 42 / 42 F01.028.005. c | Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 15 - SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE (par.ug.=4*6) | 24,00 | | | | 24,00 | | |
| | SOMMANO Cadauno | | | | | 24,00 | 0,42 | 10,08 |
| 43 / 43 F01.028.010. g | Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 15 - SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE (par.ug.=4*4) | 16,00 | | | | 16,00 | | |
| | SOMMANO Cadauno | | | | | 16,00 | 0,42 | 6,72 |
| 44 / 44 F01.028.045. d | Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 590 mm Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 15 - SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE (par.ug.=4*6) | 24,00 | | | | 24,00 | | |
| | SOMMANO Cadauno | | | | | 24,00 | 0,77 | 18,48 |
| 45 / 45 F01.028.015. c | Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 15 - SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE (par.ug.=4*4) | 16,00 | | | | 16,00 | | |
| | SOMMANO Cadauno | | | | | 16,00 | 0,42 | 6,72 |
| 46 / 46 SIC.003.003. 001 | CARTELLI ANTINCENDIO Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE. Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 15 - SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE (par.ug.=1*6) | 6,00 | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 0,34 | 2,04 |
| 47 / 47 F01.103.005 | Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 21'552,21 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 21'552,21 |
| | SbCat 15 - SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 5,00 | 37,01 | 185,05 |
| 48 / 48 SIC.004.006. 001.1.a | ESTINTORE Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di contro ... resione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 17 - IMPIANTI ANTINCENDIO | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 22,00 | 22,00 |
| 49 / 49 SIC.004.006. 001.1.b | ESTINTORE Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di contro ... sione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 17 - IMPIANTI ANTINCENDIO (par.ug.=1*2) | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
| 50 / 50 CSD 39 | Abbonamento per la manutenzione di sistemi atti alla difesa antincendio Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 17 - IMPIANTI ANTINCENDIO (par.ug.=1*2) | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno/mensile | | | | | 2,00 | 3,10 | 6,20 |
| 51 / 51 SIC.004.005. 001 | PACCO DI MEDICAZIONE Secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire u ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 18 - ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 93,20 | 93,20 |
| 52 / 52 SIC.004.005. 005.a | CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... re la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER UN MASSIMO DI DUE DIPENDENTI Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 18 - ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 84,00 | 84,00 |
| 53 / 53 SIC.004.005. 005.b | CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 18 - ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 21'950,66 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 21'950,66 |
| 54 / 54 CSD 43 | Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze, verifica delle attrezzature ed addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo per squadra formata da due persone. n. squadre x 2 x giorni durata cantiere. Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SbCat 18 - ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO | | | | | 1,00 | 220,00 | 220,00 |
| | | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 10,00 | | |
| | | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO Costo per persona / giorno | | | | | | 5,00 | 50,00 |
| | SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva - Informazione e formazione (Cat 7) | | | | | | | |
| 55 / 55 SIC.005.001. 001.a | ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Cat 7 - SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva - Informazione e formazione SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE | | | | | 7,00 | 33,57 | 234,99 |
| | | | | | | 7,00 | | |
| | | | | | | | | |
| 56 / 56 SIC.005.001. 001.b | ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento dell ... ordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessità. Cat 7 - SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva - Informazione e formazione SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE | | | | | 5,00 | 23,24 | 116,20 |
| | | | | | | 5,00 | | |
| | | | | | | | | |
| 57 / 57 SIC.005.002. 001.a | INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Cat 7 - SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva - Informazione e formazione SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE | | | | | 5,00 | 33,57 | 167,85 |
| | | | | | | 5,00 | | |
| | | | | | | | | |
| 58 / 58 SIC.005.002. 001.b | INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Cat 7 - SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva - Informazione e formazione SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE | | | | | 5,00 | 23,24 | 116,20 |
| | | | | | | 5,00 | | |
| | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 22'855,90 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|--------------------------------|---|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 22'855,90 |
| 59 / 59 SIC.005.002. 003 | DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO AI LAVORATORI costo annuo pro capite Cat 7 - SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva - Informazione e formazione SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE | | | | | 5,00 | 28,82 | 144,10 |
| | | | | | | 5,00 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | SOMMANO cad | | | | | | | |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 23'000,00 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 23'000,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI |
|---------------------|--|---------|
| | | TOTALE |
| | RIPORTO | |
| | <p style="text-align: center;"><u>NOTE</u></p> <p>La liquidazione dei costi per la sicurezza avverrà solo a condizione che gli apprestamenti e i dispositivi in elenco vengano effettivamente realizzati, acquistati e/o integrati. In osservanza del punto 4.1.6 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi (TUSL), il Direttore dei Lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.</p> <p>CREMONA, 20/08/2020</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> | |
| | A RIPORTARE | |