


PIANTA PIANO TERRA

Scala 1 : 100



CARATTERISTICHE DEI LOCALI Piano Terra

locali per attività ginnica di carattere ludico - l'accesso alla palestra avviene tramite corridoi di servizio, i quali sono collegati ai relativi spogliatoi; - pavimentazione con vespaiato aerato e riscaldamento a pavimento; - pavimento in linoleum facilmente lavabile; - il locale è regolarmente illuminato ed aerato, come da prescrizioni tecniche; - serramenti muniti di tamponamento in vetro antirifondamento ed antirullo; - dotati di locale per il deposito degli attrezzi e materiali vari.

SERVIZI WC: - i pavimenti sono dotati di una piletta di scarico sifonata; - le pareti sono piastrellate fino ad un'altezza minima di 2,00 m; - dotazione di due bagni per disabili; - separati per sesso.

DOCCIA: - i pavimenti della doccia sono del tipo antiscivolo; - le pareti sono piastrellate fino ad un'altezza minima di 2,00 m; - erogatore dell'acqua con miscelazione automatico regolabile tra calda e fredda.

SERVIZI WC: - i pavimenti sono dotati di una piletta di scarico sifonata; - le pareti sono rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza minima di 2,00 m; - regolamento termoregolato.

VERIFICA SUPERFICIE MINIMA PER GLI SPAZI L'ATTIVITA' GINNICA DI CARATTERE LUDICO (D.M. 18/12/1975)

N° ALUNNI PER CLASSE = n°25
(numero max di alunni per classe)


SUPERFICIE PER PALESTRA tipo A1
per scuole elementari da 10 a 25 classi = mq 200,00 + servizi

SERVIZI: zona per servizio insegnanti
zona per servizio degli allievi
zona per servizio sanitario e visita medica
zona destinata a deposito attrezzi e materiali vari

SUPERFICIE DI PROGETTO PALESTRA mq 213,30
SUPERFICIE DI PROGETTO SERVIZI mq 44,90
H SPAZIO PER ATTIVITA' GINNICA DI CARATTERE LUDICO = 4,00m

PIANTA PIANO PRIMO

Scala 1 : 100



CARATTERISTICHE DEI LOCALI piano Primo

AREA DISTRIBUZIONE PASTI: - l'accesso all'area distribuzione pasti avviene tramite due corridoi esistenti della scuola elementare; - Altezza netta 3,20m; - pavimentazione con riscaldamento a pavimento; - pavimento in linoleum facilmente lavabile; - il locale è regolarmente illuminato ed aerato, come da prescrizioni tecniche; - finestre munite di tamponamento in vetro antirifondamento.

LOCALE PORZIONATURA PASTI: - i pavimenti in materiale facilmente lavabile sono serviti da una piletta di scarico sifonata; - le pareti sono piastrellate fino ad un'altezza di 2,00 m; - SPOGLIATOIO PER IL PERSONALE ADDETTO: - i pavimenti sono dotati di una piletta di scarico sifonata; - le pareti sono rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza minima di 2,00 m; - regolamente termoregolato.

WC/DOCCIA PER IL PERSONALE ADDETTO: - le pareti sono piastrellate fino ad un'altezza di 2,00 m; - i pavimenti della doccia sono del tipo antiscivolo; - erogatore dell'acqua con miscelazione automatico regolabile tra calda e fredda; - le porte sono apribili verso l'esterno del locale e sollevate dal pavimento, munite di sistema di chiusura dall'interno ed in caso di emergenza apribile dall'esterno.

SERVIZI WC: - dotazione di un bagno per disabili; - le porte sono apribili verso l'esterno del locale e sollevate dal pavimento, munite di sistema di chiusura dall'interno ed in caso di emergenza apribile dall'esterno.


VERIFICA SUPERFICIE MINIMA PER L'ATTIVITA' DI PORZIONATURA E DISTRIBUZIONE PASTI SCOLASTICI (D.M. 18/12/1975)

N° ALUNNI MASSIMO = n°250
SUPERFICIE MENSA E RELATIVI SERVIZI = mq 175,00
SUPERFICIE DI PROGETTO = mq 175,80
Altezza minima = 3,00 m
Altezza di progetto = 3,20 m area distribuzione = 3,00 m zona porzionatura e servizi

(*) numero massimo di alunni utilizzato per il calcolo della superficie minima
(**) (con ipotesi del doppio turno di refezione)

PIANTA DELLA COPERTURA

Scala 1 : 100



LEGENDA STRATIGRAFIE

Muratura formata da blocchi di laterizio porizzato spess. 25cm, isolamento in lana di vetro spess. 8cm e contromuratura in cartongesso (PART. 1 - PART. 2)

Muratura in blocchi di laterizio porizzato sp. 25 finiti con intonaco civile su entrambe le facce - Divisione corridoio da spogliatoi Piano Terra

Pannello di tamponamento prefabbricato divisorio spess 20cm, tra palestra e zona spogliatoi - P.T.

Pannello di tamponamento perimetrale esterno prefabbricato formato da pannello in ca spess. 20cm, isolamento in Polistirene espanso estruso spess. 10cm, facciata ventilata spess. 5 cm e internamente controparete in cartongesso con isolamento in lana di vetro spess. 6cm in struttura da 7.5cm e finitura in cartongesso a lastra singola o doppia a seconda della presenza del rivestimento in piastrelle (PART. 10 - PART. 11 - PART. 12) - Piano primo


Parete REI 120 formata da Gasbeton spess.12cm e intonaco su entrambe i lati, spessore totale 15cm - Ingresso Piano primo

Parete formata da Gasbeton spess.12cm e intonaco su entrambe i lati, spessore totale 15cm - Deposito Piano Terra

Parete in cartongesso con struttura spess.7.5cm e lastra singola o doppia a seconda della presenza del rivestimento in piastrelle (PART. 7 - PART. 13) - Divisione interne Piano Terra e Piano Primo.


Pareline mobili tipo Patentverwag - Spogliatoi diviso docce

Rivestimento in piastrelle con altezza minima 220 cm - Zone servizi (Piano terra e Piano primo) e locale porzionatura pasti (Piano primo)




Sezione A-A

Scala 1 : 100



Sezione B-B

Scala 1 : 100



Sezione C-C

Scala 1 : 100

COMITANTE:

COMUNE DI POMPIANO

PIAZZA SANT'ANDREA, 32 - 25030 - POMPIANO BS

TEL. 030 942011 FAX 030 9460940

TITOLO DEL PROGETTO:

NUOVA COSTRUZIONE PER ATTIVITA' GINNICA/LUDICA E AREA DI DISTRIBUZIONE PASTI CON LOCALE PORZIONATURA SCUOLA PRIMARIA MADRE TERESA DI CALCUTTA VIA UNGARETTI - POMPIANO (BS)

STUDIO DI PROGETTAZIONE

Arch. Elena Deldossi

Via dei Gelsi, 10 - Aziano Mella (BS) 25020

p. IVA 03497701575 C.F. 02428780365

tel. 0309747446 cell. 335 7064381

E-mail: arch.deldossi@gmail.it

TAV. N°

03

CODICE ELABORATO:

PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO

COPIA COMMITTENTE ☐ COPIA UFFICIO TECNICO ☐ COPIA CANTIERE ☐ DATA: MAGGIO 2012

TITOLO:

PIANTA PIANO TERRA, PRIMO E COPERTURA - SEZIONI

SCALA:

1:100

COMMESSA:

110.50.2012

DEMINAZIONE LAVORO:

COMUNE DI POMPIANO - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA MADRE TERESA DI CALCUTTA

A termini di legge e veduto riprodurre e comunicare a terzi il contenuto del presente disegno.