



SEZIONE indicativa

MODUS OPERANDI PER REALIZZAZIONE NUOVO CASTELLETTO IN ACCIAIO

I particolari di ancoraggio alle solette di piano ed i particolari di ancoraggio della trave di colmo al castelletto in carpenteria metallica verranno definiti in sede di direzione lavori



PARTICOLARE TIPO FISSAGGIO MONTANTE - scala 1:20



PIANTA - scala 1:20

NOTE

- L'IMPRESA DOVRA' ESEGUIRE PER LA DIREZ. LAV. UN CONTROLLO DI ACCETTAZIONE DEL CALCESTRUZZO OGN 300 m³ DI GETTO EFFETTUANDO 3 PRELIEVI COMPOSTI DA 2 CUBETTI CIASCUNO;
- DOVRA' INOLTRE ESEGUIRE UN CONTROLLO IN CANTIERE SULLE BARRE DI ARMATURA, IN RAGIONE DI 3 SPEZZONI MARCHIATI DI UNO STESSO DIAMETRO, PER I GRUPPI DI DIAMETRI 5/12,12/18, >18 mm
- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN cm SE NON DIVERSAMENTE INDICATO
- LE SOVRAPPOSIZIONI D'ARMATURA DEVONO ESSERE DI ALMENO 50Ø
- VERIFICARE SUL POSTO LE MISURE DEI FERRI
- TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE
- PRIMA DELL'INIZIO DEI GETTI, L'IMPRESA E' TENUTA A FAR CONTROLLARE ALLA D.L. STRUTTURALE LA DISPOSIZIONE DEI FERRI IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N.1086 DEL 5/11/1971
- LA PRESENTE TAVOLA NON E' VALIDA AI FINI ARCHITETTONICI. QUALSIASI ALTRA SCELTA DI CARATTERE STRUTTURALE (CALCESTRUZZI, PARTI IN ACCIAIO, LEGNO ETC...) CHE ABBA RILEVANZA VISIVA, DEVE SEMPRE ESSERE APPROVATA DAL PROGETTISTA O D.L. ARCHITETTONICO. IN CASO DI EVENTUALE DISCORDANZA TRA GLI ELABORATI GRAFICI, FARE SEMPRE AFFIDAMENTO ALLE TAVOLE ARCHITETTONICHE PREVIO CONFRONTO CON IL PROGETTISTA CAPOGRUPPO

VITA NOMINALE
(TAB.2.4.I DELLE NTC 2018)
V_n >= 50 ANNI

CLASSE D'USO
(P.TO 2.4.2 DELLE NTC 2018)
CLASSE II

MATERIALI

PRESCRIZIONI CEMENTO ARMATO :		
	- CALCESTRUZZO PER MAGRONE	C12/15 XC0
	- CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI, TRAVI e SOLAI	C25/30 XC2
	- COPRIFERRO MINIMO	2.5 cm
	- ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (DEL TIPO CONTROLLATO IN STABILIMENTO, CON CERTIFICATO UFFICIALE)	B450C
	- CARPENTERIA METALLICA	S275JR

CARICHI

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
PROVINCIA DI BERGAMO

RECUPERO RICETTO
- progetto definitivo/esecutivo -
1° lotto

DISEGNI ESECUTIVI OPERE IN CEMENTO ARMATO

TAVOLA: 1	CASTELLETTO ASCENSORE e PARTICOLARI		
	SCALA: 1:50 - 1:20	DATA: 08 / 06 / 2023	AGGIORNAMENTO: V

Committente:
Comune di Civate al Piano

Direttore dei Lavori per le opere architettoniche:
Arch. Andrea Previtali

Impresa:
/

Progettista e Direttore dei Lavori per le opere in cemento armato:

Dott. Ing. ZANCHI GIOVANNI
via Europa n.42 - 24022 Alzano L.do BG
telefono 035/4536745 - cell 338/5935031
Ordine degli Ingegneri di Bergamo n. 3221